



H SOLUTIONS FRANCE SAS
ZA du Lutzelfeld - Rue de l'Énergie
F-67870 GRIESHEIM PRES MOLSHEIM
03 68 05 74 65
E-mail: accueil@hsols.com

Devis N° 1415

ORIGINAL

NON APPROUVÉ

Chargé d'Affaires: SAID ABDER
Salesman:

Chantier: Plateforme Logistique | MONTOIR DE BRETAGNE
Construction Site:

Date: 30.07.2026
Date:

N° Client: 10009
Client Nr.:

Client: GSE
Client:

Adresse: 310 ALLÉE DE LA CHARTREUSE
84005 AVIGNON CEDEX 1
Address:

Article Item	Designation Description	Qté. Qty	Un. Un.	P.U.H.T Unit Price	Total H.T. Net Amount
1	DALLAGE SANS JOINTS SCIEE ENTREPOT - Epaisseur 18 cm Bande de désolidarisation périphérique - épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures de renfort au niveau des angles rentrants JOINT DE CONSTRUCTION SINUSOIDAL C 30/37 - XF1 - CEM III - S4 DURCISSEUR A BASE DE CORINDON Finition lissée Fibres métalliques BEKAERT à raison de 40 kg/m3 Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure Contrôle béton par un laboratoire indépendant COFFRAGE DE RIVES COMPRIS CORNIERES DE RIVES	18 063,000	m²	42,07	759 910,41
	Plus-Value PLUS-VALUE EPAISSEUR 19cm AU LIEU DE 18cm SI NECESSAIRE	18 063,000	m²		1,50
2	DALLAGE ATELIER MAINTENANCE CUR 1,5T/m² - Epaisseur 16 cm Bande de désolidarisation périphérique - épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures de renfort au niveau des angles rentrants JOINT DE CONSTRUCTION SINUSOIDAL C 30/37 - XF1 - CEM III - S4 DURCISSEUR A BASE DE CORINDON Finition lissée Fibres métalliques BEKAERT à raison de 40 kg/m3 Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure Contrôle béton par un laboratoire indépendant	1 997,000	m²	37,14	74 168,58
3	PLANCHER ALVEOLAIRES - Epaisseur 7 cm Protection des murs et des poteaux Armatures ST 15C Pompage du béton à l'aide d'une pompe C 30/37 - XF1 - CEM III - S4 FINITION LISSE Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure	839,800	m²	18,38	15 435,52

Devis N° 1415

N° Client:
10009
Client Nr.:

Client: **GSE**
Client:

Date:
30.07.2026
Date:

Chargé d'Affaires:
SAID ABDER
Salesman:

Chantier: Plateforme Logistique |
MONTOIR DE BRETAGNE
Construction Site:

Article <i>Item</i>	Designation <i>Description</i>	Qté. <i>Qty</i>	Un. <i>Un.</i>	P.U.H.T <i>Unit Price</i>	Total H.T. <i>Net Amount</i>
4	DALLAGE EXTÉRIEUR AIRE DE BEQUILLAGE ET RAMPES - Epaisseur 18 cm Bande de désolidarisation périphérique - épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures ST 15C JOINT DE CONSTRUCTION TYPE PERMABAN C 30/37 - XF2 - S4 - Béton extérieur FINITION BALAYÉE Sciage des joints de retrait Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure Contrôle béton par un laboratoire indépendant COFFRAGE DE RIVES ET COMPRIS FER PLAT EN RIVES	3 544,000	m²	36,29	128 611,76
5	DALLAGE EXTÉRIEUR AIRES BETON BARRIERES ET DE RETOURNEMENT - Epaisseur 21 cm Bande de désolidarisation périphérique - épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures ST 15C C 30/37 - XF2 - S3 - Béton extérieur FINITION BALAYÉE Sciage des joints de retrait Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure COFFRAGE DE RIVES ET COMPRIS FER PLAZT A L'ENDROIT DE PASSAGES CAMIONS	1 348,000	m²	39,04	52 625,92
6	DALLAGE EXTÉRIEUR AIRE VELOS ET TERASSE - Epaisseur 15 cm Bande de désolidarisation périphérique - épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures ST 15C C 30/37 - XF2 - S4 - Béton extérieur FINITION BALAYÉE Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure COFFRAGE DE RIVES	389,000	m²	29,95	11 650,55
7	REVÊTEMENT DE SOL LOCAL DE CHARGE Grenailleuse; Rabotage; Sablage; Ponçage Mise en oeuvre d'un primaire NF EN 13318 Couche de Masse à raison de 0.100 Kg/m2 Couche de Finition à raison de 0.100Kg/m2 Traitement 3 bac de retention Compris traitement en peripherique sur 1 metre	147,000	m²	42,50	6 247,50
Total HT : <i>Amount:</i>				1 048 650,24	
PRORATA (2,00%)		1,000 m²		20 973,00	

Devis N° 1415

N° Client:
10009
Client Nr.:

Client: **GSE**
Client:

Chargé d'Affaires:
SAID ABDER
Salesman:

Date:
30.07.2026
Date:

Chantier: Plateforme Logistique |
MONTOR DE BRETAGNE
Construction Site:

Total HT NET:
Net Amount:

TVA:
VAT: 20,00%

TOTAL TTC:

1 069 623,24

213 924,65

1 283 547,89

Signature

*l'acceptation du devis par le Client vaut acceptation,
compréhension et lecture des CGVE jointes.*