



HSOLS FRANCE SAS
ZA du Luetzelfeld - Rue de l'Énergie
67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM
03 68 78 05 46
E-mail: accueil@hsols.com

Devis N° 1516
ORIGINAL

Chargé d'Affaires: HELDER GASPAR
Salesman:

Chantier: Unite de production PANNAFRANCE | ROMILLY
SUR SEINE
Construction Site:

Date: 16.07.2026
Date:

N° Client: 10009
Client Nr.:

Client: GSE
Client:

Adresse: 310 ALLÉE DE LA CHARTREUSE
Address: 84005 AVIGNON CEDEX 1 PARC D
ACTIVITÉS DE L'AÉROPORT - CS 50051

Article Item	Designation Description	Qté. Qty	Un. Un.	P.U.H.T Unit Price	Total H.T. Net Amount
1	DALLAGE TRADITIONNEL INTÉRIEUR Bande de désolidarisation périphérique -épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures selon l'étude Hsols JOINT DE CONSTRUCTION TYPE PERMABAN Pompage du béton à l'aide d'une pompe C 30/37 - XF1 - CEM III - S4 FINITION LISSE Forme de pente compris Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure Contrôle béton par un laboratoire indépendant	16 000,000	m²	58,35	933 600,00
2	DALLAGE TRADITIONNEL INTÉRIEUR Bande de désolidarisation périphérique -épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Renforts au niveau des angles rentrants JOINT DE CONSTRUCTION TYPE PERMABAN C 30/37 - XF1 - CEM III - S4 DURCISSEUR A BASE DE CORINDON FINITION LISSE Fibres métalliques ARCELOR à raison de 40 kg/m3 Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure Contrôle béton par un laboratoire indépendant	7 920,000	m²	37,29	295 336,80
3	DALLAGE TRADITIONNEL INTÉRIEUR Bande de désolidarisation périphérique -épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures ST 50C callées Pompage du béton à l'aide d'une pompe C 30/37 - XF1 - CEM III - S4 FINITION TALOCHÉE FIN Sciage des joints de retrait Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure	175,000	m²	35,85	6 273,75

N° TVA Intracom.: FR46 804 213 593 N° Siret : 804 213 593 00028 Capital Social : 900 000,00 €

GR 360 Flooring Systems
ZA du Luetzelfeld - Rue de l'Énergie
67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM

FRANCE : HSOLS France
ALLEMAGNE : HSOLS Industriefussboden
PORTUGAL : BetãoConcept

ESPAGNE : MG SOLERAS Industriales
MAROC : HSOLS Sarlau
SUISSE : HSOLS Schweiz

N° Client: 10009
Client Nr.:
Chargé d'Affaires: HELDER GASPAR
Salesman:

Client: GSE
Client:

Chantier: Unite de production PANNAFRANCE | ROMILLY SUR SEINE
Construction Site:

Date: 16.07.2026
Date:

Article Item	Designation Description	Qté. Qty	Un. Un.	P.U.H.T Unit Price	Total H.T. Net Amount
4	DALLAGE TRADITIONNEL INTÉRIEUR	452,000	m²	40,95	18 509,40
	Bande de désolidarisation périphérique -épaisseur 1cm				
	Film Polyane type 200 microns				
	Protection des murs et des poteaux				
	Armatures ST 65C callées				
	Pompage du béton à l'aide d'une pompe				
	C 30/37 - XF1 - CEM III - S4				
	FINITION TALOCHÉE FIN FORME DE PENTE COMPRIS				
	Protection contre dessication rapide béton par produit cure				
	Contrôle béton par un laboratoire indépendant				
5	DALLAGE TRADITIONNEL EXTÉRIEUR	2 000,000	m²	32,90	65 800,00
	Bande de désolidarisation périphérique -épaisseur 1cm				
	Film Polyane type 200 microns				
	Protection des murs et des poteaux				
	Armatures ST 15C				
	C 25/30 - XF2 - S3 - Béton extérieur				
	Finition balayée				
	Sciage des joints de retrait				
	Protection contre dessication rapide béton par produit cure				
	Contrôle béton par un laboratoire indépendant				
	COFFRAGE DE RIVES COMPRIS FER PLAT EN RIVES DE				
	DALLE				
	MISE EN PLACE D'UN U METALIQUES SELON MODELLE GSE				
6	REVÊTEMENT DE SOL	16 452,000	m²	37,00	0,00
	Grenailleuse; Rabotage; Sablage; Poçage				
	Mise en oeuvre d'un primaire NF EN 13318				
	Couche de Masse à raison de 0.150 Kg/m2				
	Couche de Finition à raison de 0.150Kg/m2				
	Traitement des regards zones en forme de pente et local de charge				
	Traitement en peripherique du local de charge et local bateries				

Total HT :
Amount: 1 319 519,95

PRORATA 1,000 26 390,40

Total HT NET:
Net Amount: 1 345 910,35

TVA:
VAT: 20,00% 269 182,07

Signature
l'acceptation du devis par le Client vaut acceptation,
compréhension et lecture des CGVE jointes.

TOTAL TTC: 1 615 092,42