



HSOLS FRANCE SAS
ZA du Luetzelfeld - Rue de l'Energie
67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM
03 68 78 05 46
E-mail: accueil@hsols.com

Devis N° 1415

ORIGINAL

NON APPROUVÉ

Chargé d'Affaires: SAID ABDER
Salesman:

Chantier: Plateforme Logistique | MONTOIR DE BRETAGNE
Construction Site:

Date: 30.07.2026
Date:

N° Client: 10009
Client Nr.:

Client: GSE
Client:

Adresse: 310 ALLÉE DE LA CHARTREUSE
84005 AVIGNON CEDEX 1 PARC D
ACTIVITÉS DE L'AÉROPORT - CS 50051
Address:

Article Item	Designation Description	Qté. Qty	Un. Un.	P.U.H.T Unit Price	Total H.T. Net Amount
1	DALLAGE TRADITIONNEL INTÉRIEUR Bande de désolidarisation périphérique -épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures de renfort au niveau des angles rentrants JOINT DE CONSTRUCTION SINUSOIDAL C 30/37 - XF1 - CEM III - S4 DURCISSEUR A BASE DE CORINDON Finition lissée Fibres métalliques BEKAERT à raison de 40 kg/m3 Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure Contrôle béton par un laboratoire indépendant COFFRAGE DE RIVES COMPRIS CORNIERES DE RIVES	18 063,000	m²	42,07	759 910,41
	PLUS-VALUE PLUS-VALUE EPAISSEUR 19cm AU LIEU DE 18cm SI NECESSAIRE	18 063,000	m²		1,50
2	DALLAGE TRADITIONNEL INTÉRIEUR Bande de désolidarisation périphérique -épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures de renforts au niveau des angles rentrants JOINT DE CONSTRUCTION SINUSOIDAL C 30/37 - XF1 - CEM III - S4 DURCISSEUR A BASE DE CORINDON Finition lissée Fibres métalliques BEKAERT à raison de 40 kg/m3 Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure Contrôle béton par un laboratoire indépendant	1 997,000	m²	37,14	74 168,58
3	PLANCHER Protection des murs et des poteaux Armatures ST 15C Pompage du béton à l'aide d'une pompe C 30/37 - XF1 - CEM III - S4 FINITION LISSE Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure	839,800	m²	18,38	15 435,52

N° TVA Intracom.: FR46 804 213 593 N° Siret : 804 213 593 00028 Capital Social : 900 000,00 €

GR 360 Flooring Systems
ZA du Luetzelfeld - Rue de l'Energie
67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM

FRANCE : HSOLS France
ALLEMAGNE : HSOLS Industriefussboden
PORTUGAL : BetãoConcept

ESPAGNE : MG SOLERAS Industriales
MAROC : HSOLS Sarlau
SUISSE : HSOLS Schweiz

N° Client: 10009

Client Nr.:

Chargé d'Affaires: SAID ABDER

Salesman:

Client: GSE

Client:

Chantier: Plateforme Logistique | MONTOIR DE BRETAGNE

Construction Site:

Date: 30.07.2026

Date:

Article Item	Designation Description	Qté. Qty	Un. Un.	P.U.H.T Unit Price	Total H.T. Net Amount
4	DALLAGE TRADITIONNEL EXTÉRIEUR Bande de désolidarisation périphérique -épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures ST 15C JOINT DE CONSTRUCTION TYPE PERMABAN C 30/37 - XF2 - S4 - Béton extérieur FINITION BALAYÉE Sciage des joints de retrait Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure Contrôle béton par un laboratoire indépendant COFFRAGE DE RIVES ET COMPRIS FER PLAT EN RIVES Mise en place d'une Rehausse metalique a l'endroit du statujo	3 544,000	m²	36,29	128 611,76
5	DALLAGE TRADITIONNEL EXTÉRIEUR Bande de désolidarisation périphérique -épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures ST 15C C 30/37 - XF2 - S3 - Béton extérieur FINITION BALAYÉE Sciage des joints de retrait Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure COFFRAGE DE RIVES ET COMPRIS FER PLAZT A L'ENDROIT DE PASSAGES CAMIONS	1 348,000	m²	39,04	52 625,92
6	DALLAGE TRADITIONNEL EXTÉRIEUR Bande de désolidarisation périphérique -épaisseur 1cm Film Polyane type 200 microns Protection des murs et des poteaux Armatures ST 15C C 30/37 - XF2 - S4 - Béton extérieur FINITION BALAYÉE Protection contre dessiccation rapide béton par produit cure COFFRAGE DE RIVES	389,000	m²	29,95	11 650,55
7	REVÊTEMENT DE SOL Grenailleuse; Rabotage; Sablage; Poçage Mise en oeuvre d'un primaire NF EN 13318 Couche de Masse à raison de 0.100 Kg/m2 Couche de Finition à raison de 0.100Kg/m2 Traitement 3 bac de retention Compris traitement en peripherique sur 1 metre	147,000	m²	42,50	6 247,50

N° Client: 10009
Client Nr.:
Chargé d'Affaires: SAID ABDER
Salesman:

Client: GSE
Client:
Chantier: Plateforme Logistique | MONTOIR DE BRETAGNE
Construction Site:

Date: 30.07.2026
Date:

Total HT : Amount:		1 048 650,24
PRORATA	1,000	20 973,00
Signature <i>l'acceptation du devis par le Client vaut acceptation, compréhension et lecture des CGVE jointes.</i>	Total HT NET: Net Amount:	1 069 623,24
	TVA: VAT: 20,00%	213 924,65
	TOTAL TTC:	1 283 547,89